

Przedmiar robót

Budowa: Budynek Nr 1 obiekt służący rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Rodzaj robót: Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Lokalizacja: Szklana 1, 83-334 Miechucino

Inwestor: Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka" Szklana 1, 83-334 Miechucino

Data opracowania: 19.09.2024 r.

Wartość kosztorysu netto:	0,00
VAT	0,00
Wartość kosztorysu brutto:	0,00

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość netto w zł
I.	Instalacja wentylacji	0,00
1.	Kanały wentylacyjne z izolacją	0,00
2.	Osprzęt wentylacyjny	0,00
3.	Urządzenia	0,00
4.	Pomiary i regulacje	0,00
II.	Instalacja klimatyzacji	0,00
5.	System klimatyzacji	0,00
Suma elementów kosztorysu netto:		0,00

Przedmiar robót na wykonanie wentylacji i klimatyzacji

Zadanie: Budynek B1 obiekt służący rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Lokalizacja: Fundacja Uśmiech Dziecka Szklana

Lp.	Opis pozycji	Ilość	j.m.	Cena jed.	Wartość netto w zł
1	2	3	4	5	6
	WENTYLACJA I KLIMATYZACJA poz. I+II				0,00
I.	INSTALACJA WENTYLACJI				0,00
1	Kanały wentylacyjne wraz z izolacją				0,00
1.1	Kanały prostokątne	1244,2	m2		0,00
1.2	Kanały okrągłe	710	m2		0,00
1.3	Izolacja kanałów- wełna mineralna gr 30mm	1857,1	m2		0,00
1.4	Izolacja kanałów- wełna mineralna gr 50mm	307,9	m2		0,00
1.5	Izolacja kanałów- wełna mineralna gr 100mm + płaszcz z blachy	11,2	m2		0,00
1.6	Izolacja ppoż. kanałów- Fireguard	3,2	m2		0,00
1.7	Izolacja ppoż. kanałów- Conlit	13,2	m2		0,00
2	Osprzęt wentylacyjny				0,00
2.1	Kratki wentylacyjne	18	szt.		0,00
2.2	Nawiewniki i wywiewniki wirowe z izolowaną skrzynką rozprężną	108	kpl		0,00
2.3	Zawory wentylacyjne	77	szt.		0,00
2.4	Czerpnie i wyrzutnie ściennie	31	szt.		0,00
2.5	Wywiewniki dachowe	7	kpl		0,00
2.6	Przepustnice	221	szt.		0,00
2.7	Regulatory VAV i CAV wraz ze sterowaniem	5	kpl		0,00
2.8	Tłumiki prostokątne	25	szt.		0,00
2.9	Tłumiki okrągłe	25	szt.		0,00
2.10	Klapy przeciwpożarowe prostokątne bez siłownika	17	szt.		0,00
2.11	Klapy przeciwpożarowe okrągłe bez siłownika	21	szt.		0,00
3	Urządzenia				0,00
3.1	Centrale wentylacyjne nawiewno-wyciągowe	6	kpl		0,00
3.2	Wentylatory kanałowe	10	kpl		0,00
3.3	Kurtyny powietrza o długości 2m	2	kpl		0,00
4	Pomiary i regulacje				0,00
4.1	Pomiary i regulacje	1	kpl		0,00
II.	INSTALACJA KLIMATYZACJI				0,00
5	Systemy klimatyzacji				0,00
5.1	Klimatyzacja serwerowni	1	kpl		0,00
5.2	Klimatyzacja sali konferencyjnej - układ VRV z jednostkami kanałowymi, kanałami i kratkami wentylacyjnymi	1	kpl		0,00
5.3	Klimatyzacja biur i pozostałych pomieszczeń - układy VRV z jednostkami kasetonowymi i naściennymi	3	kpl		0,00

5.4	Agregaty skraplające do central wentylacyjnych	5	kpl		0,00
5.5	Sterownik centralny dla klimatyzacji	1	szt.		0,00